

**LUCRAREA Nr. 1**  
Pavilionul studenți  
**CATEGORIA DE LUCRĂRI: ELECTRICE**

Nr. Crt.	Capitole de lucrări/ Subcapitole de lucrări	U.M	Cantitatea
1	<b>RpEA – Tuburi, plinte, canale și țevi de protecție</b>		
1.1	<b>RpEA01A</b> – Montarea tuburilor de protecție de 25 mm	ml	846
2	<b>RpEB – Conductorii electrici și accesorii</b>		
2.1	<b>RpEB01A</b> – Montarea conductorilor mascați din cupru Fy, montați îngropat, având secțiunea 1,5 mm	ml	1338
2.2	<b>RpEB01A</b> – Montarea conductorilor mascați din cupru Fy, montați îngropat, având secțiunea 2,5 mm	ml	1330
2.3	<b>RpEB15A</b> – Demontarea conductorilor punte (INTENC) sau cordoane cu 2 sau 3 conductori	ml	855
3	<b>RpEC – Locuri de lampă și priză</b>		
3.1	<b>RpEC01C</b> – Montarea locului de lampă, executat îngropat, cu conductor de cupru în tuburi de protecție în camera cu înălțimea de până la 3 metri	buc.	121
3.2	<b>RpEC07C</b> – Montarea locului de priză executat îngropat, cu conductor de cupru în tuburi de protecție în camera cu înălțimea de până la 3 metri	buc.	124
4	<b>RpEE – Aparate electrice și accesorii</b>		
4.1	<b>RpEE24A</b> – Demontarea aparatelor electrice pentru curenți tari	buc.	215
4.2	<b>RpEE01A</b> – Montarea întrerupătoarelor, îngropat sau aparent	buc.	86
4.3	<b>RpEE02A</b> – Montarea comutatoarelor, îngropat sau aparent	buc.	14
4.4	<b>RpEE03A</b> – Montarea prizelor	buc.	124
5	<b>RpEF – Corpuri de iluminat și accesorii</b>		
5.1	<b>RpEF23A</b> – Demontări de corpuri de Iluminat	Buc.	113
5.2	<b>RpEF01B</b> – Montarea corpurilor de iluminat	buc.	113
6	<b>RpEG – Tablouri electrice și accesorii</b>		
6.1	<b>RpEG17B</b> – Demontarea tablourilor electrice	buc.	17
6.2	<b>RpEG02A</b> – Montarea tablourilor electrice cu mască, de perete sau nișă având suprafața de până la 0,30 mp (2 circuite)	buc.	17
6.3	<b>RpEG12A</b> – Înlocuirea sau completarea, la tablourile de distribuție electrică, unui siguranțe automate de 20 A.	buc.	17

Nr. Crt.	Capitole de lucrări/ Subcapitole de lucrări	U.M	Cantitatea
6.4	<b>RpEG12A</b> – Înlocuirea sau completarea, la tablourile de distribuție electrică, unui siguranțe automate de 25 A.	buc.	17
7	<b>RpEJ – Verificări electrice și lucrări diverse</b>		
7.1	<b>RpEJ08C</b> – Executarea șanțurilor cu adâncimea de până la 5 cm	ml	831